



## MUNICÍPIO DE BARIRI

Bariri, 22 de agosto de 2024.

OFÍCIO GP N° 275/2024

Ref.: Ofício 134/2024

Requerimento 48/2024

CENTE  
S. Sostosa, 02/08/24  
[Handwritten signature]

Excelentíssimo Senhor

**AIRTON LUIS PEGORARO**

MD Presidente da Câmara Municipal de Bariri/SP

Em atendimento ao requerimento acima referenciado, encaminhamos informações prestadas pela Diretoria de Obras desta Municipalidade.


Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*[Handwritten signature]*  
**LUIS FERNANDO FOLONI**

Prefeito Municipal





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**  
DIRETORIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE OBRAS

**AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL**  
**SENHOR LUIS FERNANDO FOLONI**

Bariri, 20 de Agosto de 2024.

**Requerente:** Câmara Municipal de Bariri

**Processo Administrativo:** 65299/2024 – 09/08/2024

**Assunto:** Requerimento Câmara Municipal

A Diretoria Municipal dos Serviços de Obras, atendendo à solicitação, vem por meio deste informar ao exímio Prefeito Municipal, e em resposta ao requerimento da Excelentíssima Vereadora Sra. Myrella Soares da Silva, protocolado via Ofício nº134/2024, da Câmara Municipal de Bariri, na pessoa do Excelentíssimo Presidente Sr. Airton Luis Pegoraro, que estamos realizando os tramites para que a obra de implantação de galerias de águas pluviais, a ser executada na Rua Luis Pioto, Avenida Antônio de Maria e Alameda M.M.D.C., possa dar continuidade; esclarecemos ainda que, o referido processo, também acompanhado pelo MPSP - Ministério Público do Estado de São Paulo, na presente data se encontra na Diretoria dos Serviços de Finanças, onde estamos aguardando o prazo de resposta para emissão de parecer sobre a disponibilidade de dotação orçamentária, requerido via Ofício nº 019, desta Diretoria, protocolado sob Nº 65524/2024 em 16 de Agosto de 2024, salientamos que realizamos a consulta e solicitamos orçamentos, ao quais seguem em anexo para verificação, para validar o preço de mercado e nortear o parecer do departamento financeiro do município, tanto para a obra quanto para os projetos, tendo em vista que a área é residencial e carece de todos os cuidados possíveis para a implantação das referidas galerias. Concluindo assim, informamos e esclarecemos, que o processo, encontra-se em tramitação, e ao ter desdobramentos, informaremos à vossa excelência.

Certo de ter deslindado o presente questionamento.

Sem mais,  
Atenciosamente.

  
**GUILHERME TICIANELI MIGLIORINI**  
Engenheiro Civil  
Diretor Municipal dos Serviços de Obras  
CREA/SP: 506.287.773-8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**  
DIRETORIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE OBRAS

**OFÍCIO N.019/2024/DMSO**

Bariri-SP, 14 de agosto de 2024.

**AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL**  
**SENHOR LUIS FERNANDO FOLONI**


A Diretoria Municipal dos Serviços de Obras da Prefeitura de Bariri, representada pelo Sr. Guilherme Ticianeli Migliorini, Diretor Municipal dos Serviços de Obras, vem por meio deste, requerer ao Exímio Prefeito Municipal o encaminhamento destes orçamentos à Diretoria de Serviços de Finanças, para que informe se há dotação orçamentária para realização de obra de infraestrutura urbana para a drenagem urbana de águas pluviais no Núcleo Habitacional Osório Oréfice, sito entre à Rua Luis Pioto, Avenida Antônio de Maria e Alameda M.M.D.C., tal obra já foi requerida ainda por meio do MPSP – Ministério Público do Estado de São Paulo, dado as constatações de que é de extrema importância a realização dos serviços de implantação do sistema de captação de drenagem de águas, visto que o bairro citado possui deficiências em tal característica.

Aproveitamos do ensejo para renovarmos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Nestes termos pede-se o deferimento.


Sem mais para o momento.

Atenciosamente.




**GUILHERME TICIANELI MIGLIORINI**  
**Engenheiro Civil**

Diretor Municipal dos Serviços de Obras  
CREA/SP: 506.287.773-8



## Obras de Infraestrutura



A Base sólida para a sua Construção!

## Carta Proposta

Propostas: 043/2024

Campinas, 06 de agosto de 2024.

A/C.: ENG. GUILHERME

REF.: EXECUÇÃO DE DRENAGEM - RUA LUIZ DE PIOTO E ANTÔNIO DE MARIA - BARIRI / SP

Apresentamos abaixo nossos preços e condições quanto à execução dos serviços listados na planilha abaixo.

### DESCRIÇÃO DO TRABALHO - PLANILHA DE ORÇAMENTO ANEXADA:

**PREÇO: R\$ 607.930,00**  
(SEISCENTOS E SETE MIL NOVECIENTOS E TRINTA REAIS)

### CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

- Horário de trabalho de segunda a quinta das 7h às 17h e sexta-feira até as 16h.
- Validade da proposta: 15 (quinze) dias
- Sinal: a combinar
- Medição: a combinar
- Disponibilidade para início imediato

Se necessário mais esclarecimentos, nos disponibilizaremos.

Atenciosamente



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>Cliente:</b> ENG. GUILHERME	<b>Código da Proposta:</b> 043 / 2024	<b>Data:</b> 06/08/2024
-----------------------------------	--	----------------------------

<b>Objeto:</b> EXECUÇÃO DE DRENAGEM - RUA LUIZ DE PIOTO E ANTÔNIO DE MARIA - BARIRI / SP	<b>Contato Cliente:</b> ENG. GUILHERME
---	---

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R\$ Unitário	Total
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	VB	2,00	50.000,00	R\$ 100.000,00
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	VB	1,00	20.000,00	R\$ 20.000,00
1.3	TOPOGRAFIA	VB	1,00	30.000,00	R\$ 30.000,00
	<b>TOTAL 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES :</b>				<b>R\$ 150.000,00</b>
<b>02</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>				
2.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS (INCLUSO)	M3	1.668,00	16,00	R\$ 26.688,00
2.2	REATERRO DE VALAS COMPACTADAS A 98% PN	M3	1.834,80	25,00	R\$ 45.870,00
2.3	CARGA E TRANSPORTE DE SOLO (DTM ATÉ 1,0km)	M3	166,80	40,00	R\$ 6.672,00
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PA-2 - DN 400mm	M	100,00	270,00	R\$ 27.000,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PA-2 - DN 600mm	M	120,00	380,00	R\$ 45.600,00
2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PA-2 - DN 800mm	M	130,00	520,00	R\$ 67.600,00
2.7	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE BLOCO GRAUTEADA E GRADE METÁLICA	UNID.	10,00	6.000,00	R\$ 60.000,00
2.8	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA DN-600mm EM ALVENARIA, INCLUSO PESCOÇO E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	UNID.	1,00	7.000,00	R\$ 7.000,00
2.9	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA DN-800mm EM ALVENARIA, INCLUSO PESCOÇO E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	UNID.	2,00	9.000,00	R\$ 18.000,00
2.10	REFORMA / ADEQUAÇÃO DE POÇO DE VISITA DN-800mm	UNID.	1,00	3.000,00	R\$ 3.000,00
	<b>TOTAL 02 - DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS :</b>				<b>R\$ 307.430,00</b>
<b>03</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>				
1	CORTE DE PAVIMENTO, INCLUSO REMOÇÃO PARA BOTA FORA	M2	700,00	50,00	R\$ 35.000,00
2	PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO A 98% PN	M2	700,00	20,00	R\$ 14.000,00
3	BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - ESP.: 20cm	M2	700,00	70,00	R\$ 49.000,00
4	IMRIMADURA LIGANTE EMULSIFICANTE RR-2C	M2	700,00	10,00	R\$ 7.000,00
5	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP.: 3,0cm	M2	700,00	65,00	R\$ 45.500,00
	<b>TOTAL 03 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA :</b>				<b>R\$ 150.500,00</b>

**TOTAL : R\$ 607.930,00**

Barueri, 06 de Agosto de 2024

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Setor de Obras

Francisco Munhoz Cegarra, 126

Centro - Bariri/SP

A/C Sr. Guilherme Ticianeli Migliorini

Prezado Senhor,

Agradecendo pela oportunidade, vimos apresentar nossa proposta para prestação de serviços especializados de elaboração de projetos técnicos para infraestrutura urbana, destinados à correções pontuais do sistema de drenagem urbana nas vias Luis Pioto e Av. Antônio de Maria, conforme detalhamento a seguir:

**1. Descrição dos trabalhos:**

**1.1. Projeto do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais:**

Execução dos projetos do Sistema de Drenagem das Águas Pluviais do empreendimento, dentro das normas aplicáveis à segurança e do seu bom funcionamento, compreendendo:

- 1.1.1. Estudo e descrição do sistema;
- 1.1.2. Estudo das bacias de contribuição;
- 1.1.3. Dimensionamento e detalhamento das redes de drenagem;
- 1.1.4. Estudo de bacias de retenção antes do lançamento nos corpos hídricos (se necessário);
- 1.1.5. Planta de coletores;
- 1.1.6. Plantas, perfis e detalhamento dos dispositivos;
- 1.1.7. Memoriais descritivos, de cálculo, e lista de materiais e especificações;
- 1.1.8. Anotação de Responsabilidade Técnica,

## 2. Remuneração e forma de pagamento:


A remuneração proposta, e a forma de pagamento, estão descritas no quadro abaixo:

ITEM	PROJETOS	R\$ POR PROJETO
1.1	Drenagem	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Pagamento: 100% na entrega dos projetos</b>		

## 3. Condições gerais:

- 3.1. Os trabalhos serão entregues em via digital, arquivos DWG e PDF;
- 3.2. O fornecimento dos estudos de solo, necessários ao dimensionamento da pavimentação, bem como o levantamento planialtimétrico da área, entre outros eventualmente necessários à consecução do trabalho, serão de responsabilidades da contratante;
- 3.3. Não inclui cópias, taxas, emolumentos, devendo estes ser suportados pela contratante;
- 3.4. Revisões de projetos decorrentes de solicitações dos órgãos aprovadores, cujo fundamento é técnico, serão suportadas pela URBP, sem custos adicionais para a contratante;
- 3.5. Revisões de projetos decorrentes de alterações motivadas por circunstâncias alheias às responsabilidades da URBP, deverão ser remuneradas ao valor correspondente a 30% do valor do respectivo projeto.

Atenciosamente,

  
Eng. José Paranhos Ribeiro